Kiadva a I 5 /1972./ V.6 /NIM számú rendelet 13 §. (1) bekezdése alapján

Bélyeg helye

A. Tü. 2021. r. sz.– PÁTRIA–Nyomell. – Fnyv. 5. (R)

1 /1988-V akvi sz.

Technikusi oklevél

Ezt az oklevelet Bárány Ernő számára állítottuk ki, aki 1967 évben április hó 29 napján Derecske városban (községben) H – B megyében Magyar országban született, tanulmányi kötelezettségét teljesítette és a minősítővizsgára bocsátás egyéb feltételeinek is megfelelt, továbbá a Vidák Ernő Szakközépiskola mellett működő Állami Technikusminősítő Bizottság előtt közepes eredménnyel minősítővizsgát tett. Az Állami Technikusminősítő Bizottság 1988 évi március hó 26-i határozata alapján nevezettet villamosenergiapari technikusnak nyilvánítjuk.

Debrecen, 1988 évi máj. hó 26. nap.

P. H.

az Állami Technikusminősítő Bizottság elnöke

a Szakközépiskola igazgatója

HITELESÍTÉS A TÚLOLDALON

191

192

DR. SZILAS BRIGITTA
KÖZJEGYZŐ
4024 DEBRECEN, CSAPÓ U. 4. I/20.
Tel: 52/424-249

32016/H2/1106/2009. ügyszám alatt tanúsítom, hogy a fenti másolat az előttem eredetiként felmutatott technikusi oklevéllel mindenben megegyezik. ----------
Kelt: Debrecenben, 2009. (kettőezer-kilencedik) év június hónap 3. (harmadik) napján. --------

Deményné Dr. Csongvay Réka
közjegyző helyettes

193

DEPO-34 Kft.	FMV-K000-A003	Azonosító: 203
	MEGBIZÁSI KERETSZERZŐDÉS	Változat 1
		Dátum: 2007.01.05.

1, amely létrejött egyfelől: (***Megbízó***)

cég:	DEPO-34 Építőipari és Kereskedelmi Kft.
ir.szám :	4027
város:	Debrecen
utca:	Fáy András u. 31.
telefon:	+36 (52) 532-152
fax:	+36(52) 532-135
mobil :	+36 (20) 9441-017
e-mail:	depo34@t-online.hu
Képviseli:	Dobos Ferenc ügyvezető
cégjegyzék száma:	09-09-004658
adószám:	12119600-2-09
számlaszám:	11100609-12119600-01000003

másfelől (**Megbízott Felelős Műszaki Vezető**)

cég:	Bárány Ernő EV.
ir.szám :	4225
város:	Debrecen
utca:	Hátszeg u. 5.
tel.:	+36 (52) 496-060
fax.:	+36 (52) 496-060
mobil tel.:	+36 (20) 5557-873
e-mail:	baranyero@t-online.hu
képviseli:	Bárány Ernő
Vállalkozói ig. szám:	EV-911950
adószám:	47693520-3-29
számlaszám:	11738008-20282763

2, A keretszerződés tárgya: elektromos munkák felelős műszaki vezetői munkái
Feladat meghatározás: Ajánlatkészítés, alvállalkozói és beszállítói versenyeztetés, elektromos műszaki vezetői feladatok és helyszíni építésvezetői feladatok ellátása.

3, A szerződés mellékletei (tervdokumentáció, technikai - műszaki leírás, egyéb), pontos hivatkozási számuk, jelzésük:
Ajánlati dokumentáció, műszaki tartalom és költségvetési kiírás.
Projekt tervdokumentáció, műszaki leírás, elnyert projektre létrejött szerződés, a szerződés mellékletét képező műszaki tartalom és költségvetés

4, Megbízási díjak:
4.1. Alapdíj: 80.000 - Ft/hó + ÁFA x 12 hó = 960.000 Ft+ ÁFA, azaz Kilencszázhatvanezer 00/100 Forint + ÁFA
elszámolás módja (egyösszegű, tételes): tételes
Munkadíj havonta benyújtott rész számlákkal kerül elszámolásra.

4.2. Projekt díj: elnyert projekt elektromos munkarészének a nettó értékére vetítve egy százaléka
elszámolás módja (egyösszegű, tételes): tételes
Munkadíj havonta benyújtott rész számlákkal kerül elszámolásra.

5, Jelen szerződést felek határozatlan időre kötik.
Szerződő felek kikötik, hogy a szerződés felmondása csak írásban történhet, 90 napos felmondási idő figyelembe vételével.

6, Határidők:
A megbízási feladatok átadásának időpontja: folyamatos
A megbízási munka befejezésének időpontja: ajánlatoknál a beadási határidőhöz igazodva.
Elnyert projekteknél a létrejött szerződéseknek megfelelően külön kerül meghatározásra.

7, A Megrendelő részéről kinevezett megbízott: Dobos Ferenc ügyvezető tel:+36 (20) 9441-017

8, A Megbízott részéről megnevezett felelős: Bárány Ernő tel: +36 (20) 5557-873
Megbízott a szerződéses feladatokhoz tartozó egyeztetéseken és tárgyalásokon a Megbízó nevében jár el.

9, Fizetés: a számla beérkezését követő 60. nap utáni hétfői utalással

10, A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásai az irányadóak.

BÁRÁNY ERNŐ
vállalkozó Vál. ig. sz.: EV-911950
4225 Debrecen Józsa, Hátszeg u. 5
Telefon: 52/496-060
Adószám: 47693520-3-29
Szlasz. OTP: 11738008-20282763

DEPO - 34.
Megbízó
Építőipari és Kereskedelmi KFT.
4027 Debrecen, Fáy A. u. 31.
Adószám: 12119600-2-09

Megbízott

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (2) bekezdés *d)* pontja szerint a 2010. évi átlagos statisztikai állományi létszámról

Közbeszerzés tárgya: **„Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd"- Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése"**

Alulírott ***Perjéssy László Zsolt***, mint a(z) ***DIREKT-VILL Kft.*** ajánlattevő a Kbt. 69. § (8) bekezdés szerinti – a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozója (***4400 Nyíregyháza, Kinizsi u. 10.***) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel

n y i l a t k o z o m,

hogy a Kbt. 67. § (2) bekezdésének *d)* pontja alapján a 2010. évi átlagos statisztikai állományi létszámom az alábbi volt

Év	Átlagos statisztikai állományi létszám (főben)
2010	34 fő

Jelen nyilatkozatot **„Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd"- Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése** című közbeszerzési eljárás vonatkozásában teszem.

Kelt: Debrecen, 2011. május 02

DIREKT-VILL Kft.
VILLAMOSIPARI KIVITELEZŐ
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
4400 Nyíregyháza, Kinizsi u. 10.
tel/fax: 42/[illegible] 42/[illegible]

.....

cégszerű aláírás

LÉTSZÁMIGAZOLÁS
2010

Alulírott Perjéssy László Zsolt, mint a(z) DIREKT-VILL Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kinizsi u. 10.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom a 2010. évi létszámadatokról:

Szakember megnevezése	Végzettség, képzettség megnevezése	Gyakorlati idő
Bartus Zoltán	Villanyszerelő/épület villamosság szerelő	21
Ifj.Nagy Lajos	Erősáramú berendezés szerelő	24
Perjéssy László	Gimnáziumi érettségi	25
Pósán Zoltán	Dísznövénykertész	25
Suller László	Villamosgép és berendezés technikus, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló Felelős műszaki vezető	16
Román Zoltán	Rádió TV műszerész	18
Pénzes János	Épületvillamosság szerelő	19
Bene Barnabás	Vas-és fémszerkezet lakatos	30
Csernyik Andrásné	Gimnáziumi érettségi	26
Szakács Attila	Erősáramú berendezés szerelő	14
Duszka András	Géplakatos, gépszerelő és karbantartó	20
Szikszai Miklós	Villamos energia ipari technikus	36
Czakó Gergely	Elektrotechnikai műszerész	17
Kiss Gábor	Villanyszerelő	5
Juhász Gábor	Villanyszerelő	5
Póka István	Villanyszerelő	5
Pósánné Vicsotka Gyöngyi	Gimnáziumi érettségi	24
Juhász Zoltán	Töltőállomás kezelő, eladó	13
Ragyák János	Villanyszerelő	15
Finta Gábor	asztalos	7
Finta István	Gépi forgácsoló (esztergályos)	34
Borbély János	8. általános	27
Orbán Attila	Villanyszerelő, érettségi	5
Gaspar Ianos	Elektrotechnikus, érettségi	29
Kósa Péter	Mezőgazdasági gépszerelő	28
Nagy Gábor	Villanyszerelő, erősáramú berendezés szerelő	22
Fedorov Alexandr	Vasúti közlekedésmérnök-villamos műszerész	32
Kulcsár Imre	Villamos mérnök	2

Barkasz Béla	Bánya elektro lakatos, autódaru, toronydaru kezelő	37
Nagy Miklós	Szerkezet lakatos	33
Juhász Attila	Villamosgép-és berendezés szerelő	14
Reszkető László	Autóvillamosság szerelő	21
Vahani Ishtvan	Gépszerelő lakatos	33
Balogh Tibor	Épületvillamossági szerelő	18
Liptai István	Szerkezetlakatos	17
Bene István	Szerkezetlakatos	31
Ruszkovics Pál	Segédmunkás	20

Debrecen, 2011. május 02.

DIREKTVILL
VILLAMOSIPARI KIVITELEZŐ
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
4400 Nyíregyháza, Kirozsa 10.
Tel/fax: 42/[illegible]

.....
Aláírás

2. sz. melléklet

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T

A

„HA A JÖVŐRŐL AKARSZ GONDOSKODNI VESS MAGOT ÉS GONDOZD”- HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROSI BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE

CÍMŰ PROJEKT

KIVITELEZÉSÉRE

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Hajdúszoboszló Város Önkormányzata** (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) képviseletében: **Dr. Sóvágó László Polgármester és Dr. Vincze Ferenc Jegyző**, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről **D&D BUILDER Építőipari és Kereskedelmi Kft.** (4026 Debrecen Bethlen utca 6-8. E épület 1/9.) képviseletében **Dobos Ferenc ügyvezető**, (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi tartalommal és feltételekkel:

Megrendelő adószáma: **15372741-2-09**
számlaszáma: **11738084-15372741**
számlavezető Bank neve: **OTP Bank Nyrt.**

Vállalkozó cégjegyzék száma: **09-09-004658**
adószáma: **12119600-2-09**
számlavezető Bank neve: **CIB Bank Zrt.**
számla száma: **11100609-12119600-01000003**

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

I.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a **„Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd"- Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése (ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0008) című projekt kivitelezését** a dokumentációban és az eredményhirdetési jegyzőkönyvben foglaltak alapján.

I.2. Teljesítés helye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u.23-25. Hrsz: 6192

I.3. A generál vállalkozás keretében Vállalkozó feladatát képezi az ajánlati dokumentációban, költségvetésben meghatározott munkák megvalósítása, rendeltetésszerű üzemeltethető állapotú létesítmény kivitelezése.
A kivitelezési munkák bizonylatolása, a szükséges közműszolgáltatói és hatósági átadások megtartása és bizonylatolása, a megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása Megrendelő részére 2 példányban.

II. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE

II.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésén készült jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:

Ajánlati ár: (nettó) **87.936.320**,-Ft

azaz: **Nyolcvanhétmillió-Kilencszázharminhatezer-Háromszázhúsz** 00/100 forint, mely összeg prognosztizált átalányáron kerül elszámolásra.

A tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §. hatálya alá tartozik.

Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés

módosítása nélkül módosítja.

II.2. Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, amelyek a szerződés tárgyát (I. pont) képezik.

Vállalkozó az átalányár kialakításakor szakvállalattól elvárható gondossággal vizsgálta felül a rendelkezésre bocsátott ajánlati dokumentációt (tervdokumentáció és költségvetés kiírás).

A SZERZŐDÉSES ÖSSZEG A SZERZŐDÉS I.3 PONTBAN MEGHATÁROZOTTAKON TÚL MAGÁBAN FOGLALJA A KÖVETKEZŐKET:

II.2.1. A Vállalkozó a költségvetés nem megfelelő felülvizsgálatából, valamint a műszaki szükségességből felmerülő többletmunkák költségeit, a költségvetési kiírásban nem szereplő, de a beruházás rendeltetésszerű üzemeltetéséhez műszakilag közvetlenül szükséges munkákat, ide értve a műszaki átadás-átvételi eljáráson a szakhatóságok, közmű üzemeltetők által előírtak megvalósításának költségeit is,

II.2.2. a megvalósításhoz szükséges ideiglenes melléklétesítmények és a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos stb.) közüzemi díjait és a felvonulás költségeit, a felvonulási terület helyreállítási költségét,

II.2.3. a megvalósítás során esetlegesen a talajból előkerülő szerkezetek, közművek, utak és minden egyéb bontási és szanálási feladat ellátásának költsége,

II.2.4. időközi árváltozásból eredő Vállalkozói kockázatot,

II.2.5. Vállalkozói hasznot,

II.2.6. a teljes körű teljesítéshez szükséges valamennyi felmerülő költséget.

II.3. A meghatározott átalányár a Magyar Szabvány és előírások szerinti I. osztályú anyagra és I. osztályú kivitelezésre vonatkozik.

III. PÉNZÜGYI FEDEZET, ELSZÁMOLÁSOK, SZÁMLÁZÁS

III.1. Megrendelő a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet a OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738084-15372741 számú számláról biztosítja.

III.2. Megrendelő a Vállalkozó által 5 pld.-ban benyújtott számlát, – a támogatási szerződésre tekintettel – közreműködő szervezeten keresztül szállítói finanszírozás szerint teljesíti a Kbt. 305.§ szerint.

Számlaszám: **11100609-12119600-01000003**
A számla benyújtásának feltétele a Megrendelő képviselője általi előzetes teljesítményigazolás.

A Megrendelő képviselőjének a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkoznia kell a teljesítésigazolás kiadásáról, vagy megtagadásáról.
A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt

követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben meghatározott határidőben – mely legfeljebb huszonöt nap lehet – nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni
A teljesítésigazolás kiadására irányuló eljárás feltétele, hogy a Vállalkozó a teljesítésről szóló írásbeli értesítésében nyilatkozzon, hogy amennyiben alvállalkozót vett igénybe, úgy az alvállalkozói teljesítést elfogadta-e.
Amennyiben az alvállalkozói teljesítést nem fogadta el, úgy a Vállalkozói teljesítést Megrendelő képviselője nem igazolja.

A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat.

A Vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg. Ezen számla ellenértékét Megrendelő - Közreműködő szervezeten keresztül szállítói finanszírozás szerint - 45 napon belül átutalja a Vállalkozónak.

Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja. A Vállalkozó átadja ezen számlák kiegyenlítéséről szóló átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az Megrendelőnek [utóbbit annak érdekében, hogy az Megrendelő megállapíthassa, hogy az Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak].

Vállalkozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, mely ellenértékét a Megrendelő - Közreműködő szervezeten keresztül szállítói finanszírozás szerint - tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A §. (6) bekezdése értelmében a számla teljes összegben történő kiegyenlítésének feltétele, hogy a Vállalkozó szerepeljen a köztartozásmentes adózók adatbázisában, ennek hiányában az általa bemutatott, átadott illetve megküldött 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez a 10%-ot meghaladó mértékben, valamint a Kbt. 69. § (8) bekezdés alapján 10%-ot nem meghaladó, de Vállalkozó szerződés teljesítésének alkalmasságát igazoló alábbi alvállalkozó(ka)t veszi igénybe:

S.sz.	Alvállalkozó neve, címe:	A teljesítésnek azon részének (részeinek) megjelölése, amelynek teljesítésében a megjelölt	Szerződés összege:

		alvállalkozó közreműködik:	
1.	DIREKT-VILL Kft. 4400 Nyíregyháza Kinizsi u. 10.	AF. III.2.3) M3. pontjának igazolásához	
2.			
3.(stb)			

III.2.1. A Kbt. 305.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés mellékletét képezi a Megrendelő nyilatkozata (2. számú melléklet) arra vonatkozóan, hogy amennyiben a III.2. pontban foglaltak nem teljesülnek, abban az esetben azonnali beszedési megbízást nyújthat be Vállalkozó Megrendelő fizetési számlája terhére.

III.3. Vállalkozói előleg: **(A vállalkozó ajánlatába becsatolt erről szóló nyilatkozatnak megfelelő rész marad, a másik törlésre kerül.)**

- Vállalkozó tevékenységének megkezdésekor vállalkozói előleget nem igényel.
- Vállalkozó tevékenységének megkezdésekor a vállalkozói szerződés nettó értékének **10 %**-os mértékéig vállalkozói előleget igényel.
  Előleg visszafizetési bankgarancia: Az előlegfizetés feltétele, hogy vállalkozó a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát adjon át Megrendelő részére. A bankgarancia kedvezményezettjének a Megrendelőt kell megnevezni.
  Az előleg visszafizetésére vonatkozó bankgarancia átadása és elfogadása után benyújtott előlegkérő kézhezvételét követő 60 napon belül átutalja Vállalkozónak. Az előleget a szakaszszámlában kell elszámolni.

III.4. Vállalkozó nem számolhatja fel a dokumentációban szereplő valamely munka végleges elmaradása esetén az e munkára eső Vállalkozói díjat. Az elmaradó munkák elszámolásának alapbizonylata az árazott költségvetés, valamint az építési napló vagy a felek képviselőinek erre irányuló külön írásbeli megállapodása.

III.5. Számlázás:
A támogatásból megvalósuló részt a Közreműködő Szervezet ÉAOP pályázati forrásból közvetlen szállítói kifizetés formájában fizeti ki, figyelembe véve az ide vonatkozó jogszabályokat, különösen a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletet.
A külön költségvetési kiírás szerinti nem támogatott részt Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. A kifizetés forintban történik.
A teljesítéssel arányosan a támogatott, valamint a nem támogatott munkák tekintetében maximum egy szakaszszámla és a végszámla nyújtható be.
Szakaszszámla a szerződéses összeg 50%-ig nyújtható be teljesítéssel arányosan.
Megrendelő a műszaki ellenőr által jóváhagyott számlát a Kbt. 305.§ szerint a – támogatási szerződésre tekintettel – közreműködő szervezeten keresztül szállítói finanszírozás szerint teljesíti.
A végszámla benyújtásának feltétele a műszaki átadás – átvételi eljárás eredményes és sikeres lezárása, valamint a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása.
A benyújtott számlához Vállalkozónak számlarészletezőt kell mellékelnie, melynek formailag és tartalmilag az ajánlati költségvetéssel egyezőnek kell lennie.

III.6. A pénzügyi és műszaki ütemezést a szerződés **1. sz. melléklete** tartalmazza.

IV. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

IV.1. Munkaterület átadás:
A munkaterület átadás időpontja: **2011.05.30.**
Feltétele:
- Mindkét fél által aláírt Vállalkozási szerződés.
- A munkavégzésre alkalmas állapotú munkaterület.

IV.2. Befejezés:
Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését **2011. 09. 30.** napjára vállalja.

Teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja.
A Vállalkozó írásbeli értesítését (készre jelentését) követően - a munka befejezésére meghatározott határidőt követő - 15 napon belül Megrendelő képviselője írásban nyilatkozik az átadás-átvételről akként, hogy amennyiben az átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltételei nem állnak fenn, az átadás-átvételi eljárás nem kezdhető meg.
Amennyiben a megkezdett átadás-átvételi eljárás során az átvételt akadályozó körülmény merül fel, úgy azt a Megrendelő képviselője, haladéktalanul írásban közli a Vállalkozóval, s egyben meghiúsítja az átadás-átvételi eljárást.
Amennyiben az átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárul, úgy a Vállalkozó kérésére a Megrendelő képviselője köteles teljesítésigazolást kiadni.
Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének, illetve sikeres befejezésének feltétele, a Vállalkozó által igénybe vett valamennyi alvállalkozó teljesítésének elfogadásáról szóló Vállalkozói írásbeli Nyilatkozat Megrendelő képviselője részére történő átadása.

V. FELEK KÉPVISELETE

V.1. Jelen szerződés módosítására kizárólag felek itt megnevezett képviselői jogosultak:

Megrendelő részéről: **Dr. Sóvágó László Polgármester**
Dr. Vincze Ferenc Jegyző
Vállalkozó részéről: **Dobos Ferenc ügyvezető**

V.2. Építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak:

Megrendelő részéről és képviseletében eljáró műszaki ellenőrök:
BOM-ÉP Kft. képviselője: Boruzs Mihály

Vállalkozó részéről:

felelős műszaki vezető neve:	**Dobos Ferenc**
jogosultsági száma:	**MV-Ép/A-MÉK 09-10062**
felelős műszaki vezető neve:	**Kiss Beáta**
jogosultsági száma:	**MV-Ép/ÉG 09-50823**
felelős műszaki vezető neve:	**Bárány Ernő**
jogosultsági száma:	**FMV-Ép/ÉV 09-0801/2011**

VI. FŐBB FELADATOK, MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

VI.1. A kivitelezési munka végzéséhez szükséges alappontok (nyomvonal) kitűzése a Vállalkozó feladata.

VI.2. Az ajánlati költségvetéstől eltérő anyagot, szerkezetet Vállalkozó csak a Megrendelő vagy képviselője előzetes írásbeli hozzájárulása alapján építhet be.

VI.3. Az átadott munkaterületen - a szerződés fennállásának teljes időtartama alatt -a tűzvédelem és vagyonvédelem megszervezése, továbbá a Tűzvédelmi Előírások, Munkavédelmi és Balesetelhárítási Szabályok, az Egészségügyi Rendszabályok megtartása Vállalkozó feladata.

VI.4. Vállalkozó köteles a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet szerinti előírásoknak megfelelően a kivitelezés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni, azt az építési munkahelyen Megrendelő számára hozzáférhető helyen tartani. Felek képviselői a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni.

VI.5. Eltakarásra kerülő munkarészek vonatkozásában Vállalkozó az eltakarás előtt legalább 8 nappal köteles Megrendelőt értesíteni, az eltakarás időpontjának megjelölésével.
Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén - Megrendelő igényére - a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt saját költségén feltárni és az ellenőrzést követően az eltakarási munkát ismételten elvégezni.
Amennyiben erre műszakilag nincs mód, úgy VÁLLALKOZÓ köteles az eltakart szerkezetről és az eltakarás módjáról digitális fotódokumentációt készíteni, melyből egyértelműen megállapítható az elvégzett kivitelezés. A dokumentációt a kivitelező az elkészítéstől számított 8 napon belül köteles Megrendelő műszaki ellenőrének átadni.
Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben Megrendelő műszaki ellenőre a kérdéses munkával érintett szakasz számla jóváhagyását megtagadhatja.

VI.6. Vállalkozó köteles a kivitelezési munka teljes végzése alatt - a helyszínen- a kivitelezés irányítására saját állományú építésvezetőt és művezetőt biztosítani.

VI.7. Vállalkozó köteles hetente kooperációkat tartani, amiről köteles jelenléti ívet és jegyzőkönyvet készíteni.

VI.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a műszaki ellenőrzést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló szóló 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet szerint látja el.

VII. M I N Ő S É G:

- Vállalkozó a szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatást I. osztályú minőségben köteles teljesíteni. I. osztályú minőségben teljesít a Vállalkozó, amennyiben az érvényben lévő Magyar Szabványokban előírt követelményeket betartja.

- Minőségtanúsítást Vállalkozó a kötelező Nemzeti Szabványok alapján köteles biztosítani.

- Vállalkozónak be kell tartania az építés közbeni minőségellenőrzésnél, illetve az elkészült munka minőségi tanúsításánál a Nemzeti Szabványokban, az építésfelügyeletről szóló 291/2007. (X.31.) Kormányrendeletben foglaltakat, az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések műszaki követelményeinek és megfelelőség igazolásának, valamint a forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KöVíM.sz. rendelet előírásait. Megrendelő a minősítést kizárólag minősített laboratóriumi vizsgálati eredmény alapján fogadja el.

VIII. KÉSEDELMES ÉS HIBÁS TELJESÍTÉS

Megrendelő a jelen szerződés teljesítésének biztosítására késedelmi kötbérre jogosult.

VIII.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér napi összege 100.000.-Ft/nap.

VIII.3. A jelen szerződésben szabályozott kötbér érvényesítése oly módon történik, hogy az esedékes kötbér összegét Vállalkozó közvetlenül megfizeti Megrendelő részére.

VIII.4. Kötbér megfizetése Vállalkozót nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények alól. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.

VIII.5. Vállalkozó végszámlája a műszaki átadás-átvételi eljárás során rögzített hibák, hiányosságok kijavításának, pótlásának a Megrendelő műszaki ellenőre által történő igazolása napján válik esedékessé.

VIII.6. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igényekről.

VIII.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a nyertes ajánlatban szereplő pénzügyi ütemet akár egyoldalúan is módosíthatja abban az esetben, ha a támogatás jóváhagyott pénzügyi feltételeit a támogató kedvezőtlenül módosítja, illetőleg azt bármilyen okból megszünteti. Ebben az esetben a kivitelezés meghiúsulhat. Ekkor Vállalkozó Megrendelővel szemben az addig elvégzett munkák ellenértékén felül semmilyen kártérítéssel vagy követeléssel nem élhet.

VIII.8. Megrendelő fizetési késedelme esetén – amennyiben az Megrendelőnek felróható okból következik be –Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat megfizetését követelheti Megrendelőtől.

IX. SZAVATOSSÁG, GARANCIA:

- A Polgári Törvénykönyv, valamint a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM számú együttes rendeletben foglaltak szerint.
- A szavatossági kötelezettség a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásától számítottan kezdődik.

X. MŰSZAKI ÁTADÁS - ÁTVÉTEL:

X.1. Teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja.

X.2. Vállalkozó a műszaki átadás- átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt 15 nappal korábban köteles értesíteni készre jelentéssel. Megrendelő az érdekelt szervek egybehívásával - Vállalkozó által megjelölt időpontban - az átadás - átvételi eljárást lefolytatja.

X.3. A beruházás akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a következők együttesen fennállnak

- az ütemezett munkák határidőre elkészültek és rendeltetésszerű használatra alkalmasan azokat Vállalkozó előzetesen átadta (Ptk. 405.§ (2) bek.),
- a beruházás a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján, I. osztályú minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a mindenkori építési előírásoknak megfelelően elkészült,
- a technológiai egységek, berendezések üzempróbája és próbaüzeme jegyzőkönyvvel dokumentáltan sikeresen lezárult, a kezelőszemélyzet betanítása, kioktatása jegyzőkönyvvel igazoltan megtörtént,
- a vállalkozás tárgyát képező feladat teljes átadási dokumentációját, beleértve a gépek, berendezések gépkönyveit, garancia leveleit, a nyilatkozatot, melyben Vállalkozó igazolja és szavatolja a hatályos szabvány szerinti előírt minősítéssel rendelkező anyagot és felszerelések felhasználását, a nyomáspróba – és mérések, a próbaüzem jegyzőkönyveit Vállalkozó jegyzék szerint átadja,
- Vállalkozó beszerzi, és Megrendelőnek átadja a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges pozitív szakhatósági nyilatkozatokat, és közmű hozzájárulásokat.

X.4. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles az elvégzett munkát megvizsgálni, a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét a hibás, hiányos munkarészekre eső Vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.

X.5. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 15 napnál hosszabb nem lehet.

A Vállalkozó késedelme akkor is az átadás - átvétel befejezésétől számított 15 nap elteltével áll be, ha alaptalanul vitatta a hibák, hiányok fennállását, illetve azokkal kapcsolatos felelősséget.

X.6. Megrendelő kijelenti, hogy ha a Vállalkozó a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettségét teljesítette, a szolgáltatást abban az esetben is átveszi, ha az valamely, a jelen szerződés tárgyát nem képező, a vállalkozási szerződéstől független ok miatt az átadás-átvétellel egyidejűleg használatba vehető nem volna.

X.7. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles Megrendelő részére átadni mindazon iratokat (építési napló és annak mellékletei), mely a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükségesek.

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy - figyelemmel az üzembe helyezés (használatbavétel) feltételeinek biztosításához fűződő alapvető Megrendelői

érdekre- Megrendelő a teljes szolgáltatás átvételét mindaddig megtagadhatja, míg a Vállalkozó az e pontban felsorolt valamennyi iratot rendelkezésre nem bocsátja.

X.8. Felek a műszaki átadás-átvételtől számított egy éven belül, valamint Vállalkozó által vállalt jótállási idő lejártát követően a Ptk. 405. §. szerint, az utó felülvizsgálati eljárást megtartják.
Az utó felülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót.
A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is.
Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt.

Amennyiben a készre jelentett szavatossági hibák kijavítása a megjelölt időpontra nem készül el, és újabb felülvizsgálat megtartása szükséges, úgy a felmerülő műszaki ellenőri napidíj megfizetése (mely összeg 30. 000.- Ft /alkalom/ fő + ÁFA) Vállalkozót terheli.

XI. EGYÜTTMŰKÖDÉS, EGYEBEK:

XI.2. Vállalkozó a kivitelezési munkára vonatkozó Felelősségbiztosítási szerződésében - legkésőbb a kivitelezés megkezdéséig - kedvezményezettként Megrendelőt bejegyezteti.

XI.3. A megvalósítás idejére vonatkozó teljesítési biztosíték, melynek mértéke a nettó vállalási ár 3%-a, mely a Kbt. 53./A § (6) a) pontja szerint teljesíthető.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor a megvalósítás idejére a nettó vállalási ár 3%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosíték teljesíthető ajánlatkérő számlájára történő átutalással, bankgarancia nyújtásával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Átutalás esetén a teljesítési biztosítékot Hajdúszoboszló Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738084-15372741 számú számlájára kell átutalni. Bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény esetén a kedvezményezettnek ajánlatkérőnek kell lennie és a sikeres műszaki átadás – átvételi eljárás lezárását követő 10. napig érvényesnek kell lennie. Az ajánlatban a teljesítési biztosíték vállalására vonatkozóan Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. Átutalás esetén a teljesítési biztosíték összege a sikeres műszaki átadás – átvételi eljárás lezárását követő 10 napon belül kerül visszautalásra. A teljesítési biztosíték a letét ideje alatt nem kamatozik.

XI.4. Jólteljesítési biztosíték, melynek mértéke a nettó vállalási összeg 3%-a. A végszámla benyújtásának feltétele a jólteljesítési biztosíték megléte. A jólteljesítési biztosíték a Kbt. 53./A §. (6) bekezdés a) pontjában rögzítettek szerint teljesíthető.
Teljesíthető Megrendelő számlájára történő átutalással, bankgarancia nyújtásával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Átutalás esetén a jólteljesítési biztosítékot Hajdúszoboszló Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738084-15372741 számú számlájára kell átutalni. Bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény esetén a kedvezményezettnek

Megrendelőnek kell lennie és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számítva 12 hónap + **24** hónap+ 60 napig érvényesnek kell lennie. Átutalás esetén a jólteljesítési biztosíték visszafizetésére a jólteljesítési /jótállási időtartamot követő 60 napon belül kerül sor. A jólteljesítési biztosíték a letét ideje alatt nem kamatozik.

XI.5. Megrendelő jogosult Vállalkozótól a kötbéren felüli kárának megfizetését is igényelni. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vállalkozó a jelen Vállalkozási szerződésben szabályozott kötelezettségeit elmulasztja, illetőleg megszegi, és ennek következtében a Megrendelő által kötött támogatási szerződés alapján visszafizetési kötelezettség keletkezik, a Vállalkozó köteles a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapján kártérítésként megtéríteni Megrendelőnek a támogatási szerződés megszegése miatt esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összegét.

XI.6. A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ideértve a felek által lényegesnek minősített szerződéses feltételeket is - kizárólag felek központjai jogosultak érdemben nyilatkozni, az ilyen irányú esetleges naplójegyzéseket felek semmisnek tekintik.

XI.7. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, továbbá a tárgyra vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai érvényesek.

XI.8. Felek kikötik: a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvita eldöntése ügyében a Hajdúszoboszlói Városi Bíróság ill. a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság illetékességét fogadják el.

....., 2011. .....

Megrendelő

Vállalkozó

D & D BUILDER KFT.
4026 Debrecen,
Bethlen u. 6-8. II. ép. I. em. 9
2.

Ellenjegyzi: _____

PÉNZÜGYI - MŰSZAKI ÜTEMEZÉS a Hajdúszoboszló Bölcsőde felújítás és bővítési munkáihoz

4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 23-25.

	Kezdés: 2011. május 30.																			Befejezés: 2011. szeptember 30.	
	MÁJ.	JÚNIUS					JÚLIUS					AUGUSZTUS					SZEPTEMBER				
	22		23	24	25	26		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
BŐLCSÖDE																					Munkavégzés időtartama : 123 nap ebből a konyha 30 nap megjelölt időpontba
Felvonulás																					
Zsaluzás és állványozás																					
Irtás, föld- és sziklamunka																					
Sikalapozás																					
Helyszíni beton és vasbeton mun																					
Előregyártott épületszerkezeti																					
Falazás és egyéb kőműves munkák																					
Ácsmunka																					
Vakolás és rabicolás																					
Tetőfedés																					
Aljzatkészítés, hideg- és meleg																					
Bádogozás																					
Asztalosszerkezetek elhelyezése																					
Lakatosszerkezetek elhelyezése																					
Üvegezés																					
Felületképzés (festés, mázolás,																					
Szigetelés																					
Elektromos																					
Gépészet																					
Takarítás, levonulás																					
KONYHA																					
2011.07.01.--2011.07.30.																					
Előleg	**I. rész SZÁMLA**											**I. VÉGSZÁMLA**									
8 793 632	**35 174 528**											**43 968 160**									

87 936 320	**NETTÓ anyag + díj**
21 984 080	*ÁFA 25%*
109 920 400	**Bruttó összes.**

Debrecen, 2011. május 03.

D & D BUILDER KFT.
4096 Debrecen,
Bethlen u. 6-8. II. ép. I. em. 9
z.

Cégszerű aláírás

213

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt
OTP BANK Nyrt. .....fiók
(számlavezető neve és címe)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	**Hajdúszoboszló Város Önkormányzata**
Felhatalmazással érintett bankszámláinak pénzforgalmi jelzőszáma:	**11738084-15372741**
Kedvezményezett neve:	**D&D BUILDER Építőipari és Kereskedelmi Kft.**
Kedvezményezett fizetési/ bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	**11100609-12119600-01000003**

A felhatalmazás időtartama: **visszavonásig***

a) A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni*
b) A beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:
az okirat(ok) megnevezése **Vállalkozási szerződés, leigazolt, de ki nem egyenlített számla.**

További feltételek*: a) nem kerülnek meghatározásra
b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően: .....,- Ft
HUF devizanem ISO kódja.
c) benyújtás gyakoriság **egyszeri** (pl. napi,havi, évi)
d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb **15** nap
e) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza*

Kelt, ..., ... év, ... hó ..... nap

.....
Fizető fél számlatulajdonos

Az azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást tudomásul vettük, azt nyilvántartásunkba bejegyeztük és az abban foglaltaknak eleget teszünk.

Kelt:.....

.....
Kötelezett hitelintézete

* nem kívánt rész törlendő

8. számú melléklet.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT A KBT. 10.§-A SZERINT

Alulírott ***Dobos Ferenc*** (név) a ***D&D BUILDER Kft.*** (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője mint AJÁNLATTEVŐ **„Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd"- Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése** tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy cégünkkel, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókkal (résztvevő szervezetek, személyek) szemben a jelen közbeszerzési eljárás során a Kbt. 10.§ szerinti összeférhetetlenség egyetlen esete sem áll fenn.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben Ajánlatkérő tudomására jut Cégünk vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezet, illetve általunk a munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók – résztvevő szervezetek, személyek- valamint azok vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik tekintetében a Kbt. 10.§-a szerinti összeférhetetlenség fennállása, úgy ajánlatunk a Kbt.88.§ (1) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen.

Keltezés : Debrecen, 2011. május 02.

D & D BUILDER KFT.
4026 Debrecen,
Bethlen u. 6-8. II. ép. 1. em. 9.
2.

(cégszerű aláírás)

Mindössz(Saját+Finanszírozott)

D & D BUILDER Kft.
4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8 E. ép. I/9
Tel.: 52/532-152 Fax: 52/532-153
E-mail: ddbuilder@t-online.hu
Adószám : 12119600-2-09
Bankszámlaszám:
11100609-12119600-01000003

MINDÖSSZESEN

a Hajdúszoboszló Bölcsőde felújítás és bővítési munkáihoz

4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 23-25.

Munkanem	Nettó össz	ÁFA 25%	Bruttó össz.
Bölcsőde felújítás és bővítési munkák	63 764 417	15 941 104	79 705 521
Bölcsőde felúj. és bővítés saját. forrásból finanszírozett munkák	24 171 903	6 042 976	30 214 879
Összesen	***87 936 320***	***21 984 080***	***109 920 400***

Debrecen, 2011. május 03.

D & D BUILDER KFT.
4026 Debrecen,
Bethlen u. 6-8 E. ép. I. em. 9
2.

.....
aláírás

Finanszírozott

D & D BUILDER Kft.
4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8 E. ép. I/9
Tel.: 52/532-152 Fax: 52/532-153
E-mail: ddbuilder@t-online.hu
Adószám : 12119600-2-09
Bankszámlaszám:
11100609-12119600-01000003

FŐÖSSZESÍTŐ

a Hajdúszoboszló Bölcsőde felújítás és bővítési munkáihoz

4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 23-25.

Munkanem	Nettó össz	ÁFA 25%	Bruttó össz.
Építészeti munkák	45 328 400	11 332 100	56 660 500
Épületgépészeti munkák	11 023 581	2 755 895	13 779 476
Elektromos munkák	2 759 068	689 767	3 448 835
	4 653 368	1 163 342	5 816 710
Összesen	**63 764 417**	**15 941 104**	**79 705 521**

Debrecen, 2011. május 03.

D & D BUILDER KFT.
4026 Debrecen,
Bethlen u. 6-8. E. ép. I. em. 9
2.

.....
aláírás

BÖLCSŐDE FELÚJÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	1 840 182	1 658 468
Irtás, föld- és sziklamunka	221 621	569 604
Síkalapozás	1 900 341	641 156
Helyszíni beton és vasbeton munkák	4 948 992	1 780 000
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	168 632	105 358
Falazás és egyéb kőműves munkák	4 582 029	1 667 097
Ácsmunka	1 313 300	1 058 205
Vakolás és rabicolás	1 785 373	1 589 294
Tetőfedés	924 671	337 760
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	1 565 989	722 664
Bádogozás	618 670	121 691
Asztalosszerkezetek elhelyezése	3 066 929	526 710
Lakatosszerkezetek elhelyezése	2 534 384	237 800
Üvegezés	101 660	55 250
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korróziióvédelem)	1 269 264	1 194 524
Szigetelés	3 861 140	1 966 732
Elektromos energia ellátás, világítás	332 910	60 000
Összesen:	**31 036 087**	**14 292 313**

Anyag + díj **45 328 400**

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-002-001.2.1-0000000	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig	177,19	m2	1 700	1 530	301 223	271 101
2	15-003-002.1.2.1.1-0000000	Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, négyszögű, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, kitámasztással, 3 m magasságig, 60 cm oldalméretig	72,09	m2	1 530	1 445	110 298	104 170
3	15-004-001.1.2.1-0000000	Síklemez zsaluzása, alátámasztó álvánnyal, födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva, 3 m magasságig	414	m2	1 530	1 360	633 420	563 040
4	15-004-021.1.2.1.1.1-0000000	Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, szerelt táblás zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, 3 m magasságig	61,54	m2	2 550	2 040	156 927	125 542
5	15-004-021.1.2.1.2.1-0000000	Gerendazsaluzás, (talpgerendák) 20-60 cm oldalmagasság között, szerelt táblás zsaluzattal, 3 m magasságig	137,41	m2	2 550	2 040	350 396	280 316
6	15-004-031.1 0000000	Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül	62,17	m2	1 573	1 360	97 793	84 551
7	15-004-052-0000000	Befogott karú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4 m magasságig, a fokok és a lépcsőoldal bezsaluzásával, fa zsaluzattal	7,94	m2	1 658	1 530	13 165	12 148
8	15-012-005.1 0000000	Homlokzati létraállványok állítása falétrákból mint munka- vagy védőállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszkával, (kétpallós) 0,55 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 1,00 kN/m^2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	320	m2	553	680	176 960	217 600
		Munkanem összesen:					**1 840 182**	**1 658 468**

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-007.1.5.1-0000000	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 150,1-250,0 m2 között, 5,5 m mélységig	161,06	m3	0	680	0	109 521
2	21-004-001.1.1-0000000	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,0 m-ig	70,69	m3	0	638	0	45 100
3	21-008-002.1.2-0000000	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	70,69	m3	0	459	0	32 447
4	21-011-001.2.1-0000000	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	597,9	m3	0	425	0	254 108
5	21-011-007.2 0120015	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics NHK 0/63 Q-TT Nyékládháza	50,91	m3	2 550	1 020	129 821	51 928
6	21-011-011.7 0000000	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 mł-es konténerbe	1	db	91 800	76 500	91 800	76 500
		Munkanem összesen:					**221 621**	**569 604**

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-001.2 0112610	Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával, ...minőségű betonból, talpalap C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal	99,8	m3	12 325	4 250	1 230 035	424 150
2	23-003-003-0242210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	32,15	m3	13 600	4 250	437 240	136 638
3	23-003-011.1 0012010	Szerelőbeton készítése, ...minőségű betonból 8 cm vastagságig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal	18,91	m3	12 325	4 250	233 066	80 368
		Munkanem összesen:					**1 900 341**	**641 156**

Helyszíni beton és vasbeton mun

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-009.1.1-0000000	Íves felületű vagy 15°-ot meghaladó hajlásszögű sík vagy bordás vasbeton lemez bontása, 12 cm vastagságig, C16/20 betonminőségig (tereplépcső és meglévő rámpa bontása)	4,75	m3	0	20 000	0	95 000
2	31-001-001.1.1-0220010	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, lágyacélból, 7 mm átmérőig Betonacél, tekercsben, B 38.24 6 mm	0,16	t	148 000	36 000	23 680	5 760
3	31-001-001.2.1-0220955	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 8 mm	3	t	156 000	36 000	468 000	108 000
4	31-001-001.2.1-0220956	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 10 mm	5,22	t	156 000	36 000	814 320	187 920
5	31-001-001.2.2-0220628	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B60.50 12 mm	1,88	t	148 000	36 000	278 240	67 680
6	31-001-001.2.2-0220648	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B60.50 14 mm	0,4	t	148 000	36 000	59 200	14 400
7	31-001-001.2.2-0220668	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B60.50 16 mm	0,1	t	148 000	36 000	14 800	3 600
8	31-001-001.2.2-0220688	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B60.50 18 mm	1,74	t	148 000	36 000	257 520	62 640
9	31-001-003.1.1-0120502	Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton lemezben hegesztett háló vagy hálós vasalás alá Műanyag távtartó U-bak 20 mm-es	414	m2	40	24	16 560	9 936
10	31-011-001.1 0112410	Válaszfal alá alap készítése XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 24 cm vastagságig C12/15 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal	3,48	m3	13 200	4 000	45 936	13 920
11	31-011-003.3.3-0240110	Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal	17,47	m3	13 200	4 000	230 604	69 880

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
12	31-011-021.2.2.2-0240110	Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, téglalap vagy íves keresztmetszettel, 1:4 arányig, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrálással, gépi keveréssel, konténeres - darus technológiával C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal	6,12	m3	13 200	5 200	80 784	31 824
13	31-021-001.1.1-0222110	Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² keresztmetszetig C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	0,97	m3	13 200	4 000	12 804	3 880
14	31-021-001.2.2-0240110	Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, darus-konténeres technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 401-750 cm² keresztmetszet között C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal	8,21	m3	13 200	4 000	108 372	32 840
15	31-021-002.3.2-0240110	Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² keresztmetszet felett C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal	14,18	m3	13 200	4 000	187 176	56 720
16	31-021-004.3.1-0241510	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dçmax = 24 mm, m = 7,1 finomsági modulussal	8,83	m3	13 200	4 000	116 556	35 320
17	31-021-004.3.2-0240110	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal	125,2	m3	11 600	4 000	1 452 320	500 800

Helyszíni beton és vasbeton mun

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
18	31-021-010.11.1.3-0240110	Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal	2,32	m3	13 200	6 400	30 624	14 848
19	31-031-002.1.1-0000000	Ösztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban	645,5	m2	760	520	490 580	335 660
20	31-051-001.1-0121110	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	6,41	m2	12 400	6 800	79 484	43 588
21	31-051-001.2-0112140	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, szemcsézett, érdes felülettel, 2 cm vastag cementsimítással C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 5,5 finomsági modulussal	7,42	m2	12 400	6 800	92 008	50 456
22	31-051-006.2.1-0112410	Vasbeton fedkő, fedlap készítése, fedkő cementhabarcs simítással, zsaluzással, vízorképzéssel, betonacél szereléssel, beton kézi tömörítésével, X0b(H), XN(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 10 cm vastagságig C12/15 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal	4,6	m2	19 440	7 680	89 424	35 328
		Munkanem összesen:					**4 948 992**	**1 780 000**

Előregyártott épületszerkezeti

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	32-002-001.1.1-0112052	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MÁTRATHERM nyílásáthidaló égetett kerámia köpenyelemmel, 100 cm	5	db	1 420	1 020	7 100	5 100
2	32-002-001.1.1-0112053	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MÁTRATHERM nyílásáthidaló égetett kerámia köpenyelemmel, 125 cm	7	db	1 760	1 190	12 320	8 330
3	32-002-001.1.1-0112054	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MÁTRATHERM nyílásáthidaló égetett kerámia köpenyelemmel, 150 cm	8	db	2 134	1 360	17 072	10 880
4	32-002-001.1.1-0112055	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MÁTRATHERM nyílásáthidaló égetett kerámia köpenyelemmel, 175 cm	38	db	2 542	1 530	96 596	58 140
5	32-002-001.1.1-0112056	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MÁTRATHERM nyílásáthidaló égetett kerámia köpenyelemmel, 200 cm	4	db	3 103	1 700	12 412	6 800

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
6	32-002-001.1.1-0120011	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, válaszfalhoz, 1,25 m	6	db	1 356	1 190	8 136	7 140
7	32-002-001.1.1-0120013	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, válaszfalhoz, 1,75 m	1	db	1 802	1 530	1 802	1 530
8	32-002-003.1.1-0132112	Köpenyelemes, helyszíni betonozású nyílásáthidaló zsaluzat elhelyezése, tartószerkezetre, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, egy vagy több elemből sorolva, égetett agyag-kerámia nyílásáthidaló zsaluzóelem POROTHERM U 38/25 kerámi zsaluzóelem, 25 cm hosszú elemekből	6,25	m	2 111	1 190	13 194	7 438
		Munkanem összesen:					**168 632**	**105 358**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000-001.1.2.1.1-0000000	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból	20,24 m3	0	6 375	0	129 030
2	33-000-021.1.1.2.2.1-0000000	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	124,45 m2	0	553	0	68 821
3	33-001-001.1.2.1.1.1.1-0127477	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 20 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 200x500x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	9,51 m2	4 123	1 360	39 210	12 934
4	33-001-001.1.2.2.1.1.1-0127475	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 250 mm falvastagságban, 250x375x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 25 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 250x375x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	60,91 m2	4 454	1 360	271 293	82 838
5	33-001-001.1.2.3.1.1.1-0127467	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, feles elem felhasználásával, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 30 HS nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	50,77 m2	5 168	1 530	262 379	77 678
6	33-001-001.1.2.4.1.1.1-0123151	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 380 mm falvastagságban, 380x250x238 mm-es méretű MT/D 38 kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 38 HS nútféderes kézi falazóblokk, 380x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	208,59 m2	6 409	2 253	1 336 853	469 953
7	33-001-001.3.4.4.1.1-0010400	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 30-as zsaluzóelem, 300/500/230 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél	7 m2	14 110	5 100	98 770	35 700
8	33-008-001.1.1.1.1.1.1-0000000	Pincefalazat készítése, üreges beton termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x220 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva	25,88 m2	8 160	2 040	211 181	52 795
9	33-008-001.1.1.2.1.1.1-0010122	Pincefalazat készítése, üreges beton termékekből, 250 mm falvastagságban, 250x380x220 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva Leier üreges pincefalazóblokk, 250x380x220 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs	21,18 m2	8 160	2 040	172 829	43 207

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
10	33-008-001.1.2.1.1.1-0010114	Pincefalazat készítése, üreges beton termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x380x220 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva Leier pincefalazó UNI üreges beton falazóblokk, 300x380x220 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs	178,52	m2	8 925	2 210	1 593 291	394 529
11	33-011-001.1.2.1.1.1.1-1127354	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 380x240x100 mm-es méretű üreges válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva BAUTHERM 10 N+F válaszfallap, 380x240x100 mm, cikkszám: 00141 M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	84,47	m2	2 060	1 063	174 008	89 792
12	33-011-001.1.2.1.2.1.1-2132106	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 330x238x100 mm-es vagy 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	214,54	m2	1 968	978	422 215	209 820
		Munkanem összesen:					**4 582 029**	**1 667 097**